

COMUNE DI OSNAGO

LAVORI DI ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA ALLA LEGGE SULLA PRIVACY

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif.	Descrizione dell'oggetto	unità di misura	prezzo unitario €
1	Parete in cartongesso spessore 10cm composta da struttura metallica in acciaio zincato con spessore , lastra di gesso rivestito di spessore di 12,5 mm su ogni lato della struttura portante compresa sigillatura dei giunti , nastro di rinforzo sulle giunte verticali e orizzontali , silicone verniciabile bianco per gli angoli compresa predisposizione impianto elettrico e foro per passaggio cavi per apparecchiature elettroniche	mq	56,50
2	Fornitura e posa in opera di controtelai e falsostipite , spessore 22 mm con zanche per ancoraggio muratura	ml	12,00
3	Fornitura e posa in opera di porta interna in legno di mogano o noce tanganica o laccate a battente piano tamburato , rivestite sulle due facce con compensato o pannelli di fibra di legno dello spessore minimo 3,50 mm , spessore totale finito 43 mm , Controbattuta , telaio maestro per tavolato finito fino a 11 cm , mostre sezione massima 55x15 mm , due cerniere di ferro , serratura con chiave normale , maniglia in alluminio anodizzato , verniciatura	Cad	300,00
4	Impianti elettrici completo di mano d'opera , tubazioni esterne , cassette di derivazione esterne con coperchio comandi di tipo componibile normale		
5	Comando luce	Cad	98,75
6	Presse 16 A	Cad	98,75
7	Corpo illuminante per illuminazione locali di nuova costituzione incluso Kit di autoalimentazione	Cad	168,97
8	Spostamento punto luce esistente con cavo spiralato fissaggio tasselli a soffitto e cablaggio oltre a Kit di autoalimentazione	Cad	82,56
9	Spostamento calorifero esistente con realizzazione tubazioni	Cad	216,54
10	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata , su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco , già preparate isolate	Mq	5,52