

**PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**COMPUTO METRICO**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE: FORMAZIONE MURO**

<b>N. Ord.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Misure</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo Unitario</b>	<b>Prezzo</b>
1	Predisposizione misure di sicurezza del cantiere e recinzione.	A corpo			250,00	250,00
2	Demolizione recinzione esistente inclusa rimozione rete metallica e recinzione , incluso smaltimento presso pubblica discarica	A corpo			714,00	714,00
3	Scavo per realizzazione nuovo muro inclusa risistemazione terreno e rimozione e smaltimento materiale di risulta	mc	$(24+5,50)*1,20*0,75$	26,55	5,58	148,15
4	Cis di sottofondazione	mc	$29,5*1,1*0,15$	4,87	56,24	273,75
5	Realizzazione muretto inclusa fondazione , ferro e casseri	mc	$29,5*0,2*1+29,5*0,9*0,5$	19,175	118,75	2.277,03
6	Posa recinzione altezza minima 1,20 già verniciata o plastificata con sistema di fissaggio a bulloni incluse eventuali opere per fissaggio a muratura e paletti di sostegno	mq	$(29,5+1,60+1,60+1,6+3,45+0,8)*1,60$	61,68	55,00	3.392,40
7	Ripporto di terreno coltivato privo di sassi e sterpaglie inclusa sistemazione pendenza	mc	$(172,76+45,52)*1$	218,28	10,59	2.311,59
8	Preparazione terreno , mediante vangatura , successiva fresatura e seminazione	A corpo			200,00	200,00
9	Spostamento cancello esistente inclusa posa di pilastri simili esistenti , fondazioni e ogni altra lavorazione necessaria	A corpo			1.250,00	1.250,00

10	Realizzazione rete di separazione con rete metallica tesata su montanti metallici dimensioni 40*40 mm h 1,80 m incluso realizzazione di fondazione posa di n. 3 paletti e demolizione parte di vialetti per realizzazione della stessa: scala di sicurezza	A corpo			250,00	250,00
11	Completamento pavimentazione esistente in autobloccanti dall'esistente sino a limite del cancello esistente secondo le stesse modalità di posa incluso scavo e rimozione cls presente e preparazione del fondo di posa	A corpo			980,00	980,00
<b>TOTALE</b>						<b>12.046,91</b>

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
Importo lavori	12.046,91
Iva 20%	2.409,38
Spese Tecniche	240,94
Imprevisti	602,35
Taglio essenze arboree	650,42
Spese autorità LLPP	50,00
<b>TOTALE</b>	<b>16.000,00</b>