

PROGETTO PRELIMINARE / DEFINITIVO / ESECUTIVO						
LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ORANE						
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE						
n°	Descrizione	Unità di Misura	Misure	Quantità	Prezzo unitario	Parziale
1	Predisposizione area di cantiere e segnaletica di sicurezza incluso smontaggio a fine lavori ,					
1a	Via Per la Ca' Franca	A corpo			200,00	200,00
1b	Strada per Casino arese	A corpo			200,00	200,00
1c	Via Per le Orane	A corpo			200,00	200,00
2	Ricerca sottoservizi	A corpo			215,92	215,92
3	Demolizione muro esistente sino ad ottenere passaggio di m.1,50 incluse opere di taglio e finitura	A corpo			200,00	200,00
4	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto in pubblica discarica autorizzata. Prof. Cm. 4,00.	Mq.	75,85	75,85	3,94	298,85
5	Taglio pavimentazione con disco diamantato: rete raccolta acque : Via per La Ca' Franca	MI	15+15+1+ 1+8+8+1+ 1	50,00	3,65	182,50
5	Strada per casino arese	MI	18+18+1+ 1+8+8+1+ 1+2+2+1+ 1	62,00	3,65	226,30
5	Via per le Orane	MI	5+5+1+1+ 13+13+1+ 1	40,00	3,65	146,00
6	Rimozione pavimentazione bituminosa con mezzo meccanico: rete raccolta acque Via per la Ca' Franca	Mq.	15+8	23,00	3,55	81,65
6	Strada per Casino Arese	Mq.	18+8+2	28,00	3,55	99,40
6	Via per le orane	Mq.	5+13	18,00	3,55	63,90
6	Scavo sezione obbligata incluso carico e smaltimento materiale presso discarica autorizzata					
6a	Rete raccolta acque meteoriche : via per la Ca' Franca	Mc	(15+8)*0,8 0*1,20	22,08	9,15	202,03
6b	Rete raccolta acque meteoriche : strada per Casino Arese	Mc	(18+8+2)* 0,80*1,20	26,88	9,15	245,95
6c	Rete raccolta acque meteoriche : via per le Orane	Mc	(5+13)*0,8 0*1,20	17,28	9,15	158,11
6d	Passaggio pedonale su aiuola spartitraffico	Mc	8*0,25	2,00	9,15	18,30
7	Fornitura stesa e cilindatura mistone per intasamento scavi rete raccolta acque meteoriche					

7a	Rete raccolta acque meteoriche : via per la Ca' Franca	Mc	(15+8)*0,8 0*0,80	14,72	18,59	273,64
7b	Rete raccolta acque meteoriche : strada per Casino Arese	Mc	(18+8+2)* 0,80*0,80	17,92	18,59	333,13
7c	Rete raccolta acque meteoriche : via per le Orane	Mc	(13+5)*0,8 0*0,80	11,52	18,59	214,16
7d	Passaggio pedonale su aiuola spartitraffico	Mc	8*0,20	1,6	18,59	29,74
8	Fornitura e posa in opera tubazione in PVC diametro 200 per allacciamenti fognari e acque stradali	MI	15+8+18+ 8+2+13+5	69	23,70	1635,30
9	Cls di cemento Rck 32,50 gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi Rete raccolta Acque meteoriche	Mc	69*0,40*0, 25	6,9	63,22	436,22
9	Cls di cemento Rck 32,50 gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi incluso eventuale rimozione di materiale residuo (terreno , asfalto etc) per scivolo d'accesso incluso raccordo con quota marciapiede	Mq.	(8+3,5*0,5 +0,5*2,5+ 0,5*2,5+0, 5*2,5)*0,1 5	2,03	63,22	128,02
10	Griglia in ghisa carrabile completa di manufatto per alloggio e avvitamento incluso collegamento per scarico acque	MI	5,00	5,00	232,00	1160,00
11	Fornitura e posa in opera di camerette tipo Milano dim.45x45xh.90 sifonate per rete raccolta acque meteoriche incluso allacciamento , scavo e riempimento	Cad.	9,00	9,00	150,00	1350,00
12	Chiusini in ghisa per realizzazione raccolta acque piovane	Kg	9*70	630,00	1,90	1197,00
13	Smusso cordoli esistenti per formazione scivolo di raccordo fra quota +14 e +7 incluso rimozione materuiale residuo	A corpo			350,00	350,00
14	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 180/200 al 5 - 6% del peso dell'inerte, steso con finitrice e rullato con rullo di peso adeguato spess. Cm. 4,00 per strato sino al raggiungimento di 7 cm a spessore finito e per realizzazione scivolo d'accesso lunghi 1,50 m	Mq.	(49,21+35 ,25+22,90 +13,15+17 ,83)*2+10, 36+10,96+ 6,36+7,43 +5,67+11, 66+7,38+8 ,85+14,81 +14,73+69 +12+75,85	531,74	4,76	2531,08

15	Segnaletica Orizzontale comprendente strisce laterali e centrali continue e tratteggiate , passaggi pedonali , stop e simboli vari con vernice bianca e gialla per parcheggi handicap , cordoli stradali e passaggi pedonali bianchi e strisce di segnalazione dosso	A corpo			650,00	650,00
16	Segnaletica Verticale inclusi cartelli ,fondazioni , assemblaggio , palo etc	Cad	12,00	12,00	49,56	594,72
IMPORTO TOTALE LAVORI €						13621,93

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo Lavori	13621,93
Iva 20%	2724,39
Imprevisti	681,10
Spese Tecniche	272,44
Fornitura centro luminoso asimmetrico	700,14
TOTALE LAVORI	18000,00