

STUDIO DI FATTIBILITA'

LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO MATTEOTTI

STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

n°	Descrizione	Unità di Misura	Misure	Quantità	Prezzo unitario	Parziale
1	Predisposizione recinto di cantiere e segnaletica di sicurezza incluso smontaggio a fine lavori ,	A corpo			400,00	400,00
2	Rimozione cancelli e cancellate in ferro con cura compreso onere per il deposito in cantiere	Mq.	46,68*1,2	112,03	22,53	2524,08
3	Demolizione di strutture in c.a. fondazioni e fuori terra eseguita con mezzi meccanici idonei compreso il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico presso discariche autorizzate compresi oneri di discarica e	Mc	46,68*0,3 0*0,50+46,68*0,30*0,80	18,21	135,21	2461,53
4	Taglio pavimentazione bituminosa con disco diamantato	MI	21,02+62,34+27,10+17,73+21,17+55,37+28,34+25,02+12,96+45,43+47,45+13,02+51,8+46+46,11	520,86	1,03	536,49
5	Rimozione pavimentazione bituminosa con mezzi meccanici	Mq.	16,85+78,31+11,82+9,17+12,95+81,13+17,68+20,34+3,22+55,37+55,22+2,26+62,57+52,19+51,47	530,55	1,41	748,08
6	Rivestimento di strutture in c.a. con pietrame e malta di cemento	mc	100,76	100,76	55,67	5609,31
7	Formazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 a 250 Kg cemento R325 per posa cordoli	Mq.	316*0,20	63,20	12,80	808,96
8	conglomerato bituminoso	Mq.	206*2,5	515,00	15,80	8137,00

9	Fornitura e posa di autobloccanti e piastre in pietra compresa sabbia e posa	Mq.	89*1,5+36,3	169,80	30,91	5248,52
10	rampe per handicap complete di ringhiere e formazione pendenze	A corpo			5193,89	5193,89
11	Cordoli in cls	ml	316,00	316,00	7,19	2272,04
12	Stesa e modellazione di terreno coltivo compresa la fornitura della terra proveniente da strato colturale attivo privo di radici, erbe infestanti , cocchi etc..stesa manuale	mc	95*2*0,70 +95*2*0,3 0	190,00	28,58	5430,20
IMPORTO TOTALE LAVORI €						39370,08

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PRELIMINARE	
Importo Lavori	39370,08
Iva 20%	7874,02
Imprevisti	1968,49
Spese Tecniche	787,40
TOTALE LAVORI	50000,00