

PROGETTO PRELIMINARE / DEFINITIVO / ESECUTIVO						
LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PORFIDO						
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE						
	Dicembre '05					
n°	Descrizione	Unità di Misura	Misure	Quantità	Prezzo unitario	Parziale
1	Predisposizione segnaletica di cantiere per deviazione traffico incluso nolo semaforo provvisorio da concordarsi con Polizia Locale	A corpo			1025,21	1025,21
2	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto in pubblica discarica autorizzata. Prof. Cm. 4,00.	Mq.	(27+21+24)*1,5	108,00	3,94	425,52
3	Demolizione attraversamento esistente in calcestruzzo architettonico e massetto sottostante sino a quota -25 rispetto la quota stradale piu' bassa e cordoli incluso carico , trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata	Mc.				
3	Via Stoppani	Mc.	88,50*0,40	35,40	208,69	7387,63
3	Via Gorizia	Mc.	56*0,40	22,40	208,69	4674,66
4	Demolizione pavimentazione bituminosa fino a -25 cm incluso taglio , rimozione e, scavo e smaltimento materiale di risulta : via Bergamo	Mc.	70,00*0,25	17,50	208,69	3652,08
5	Demolizione marciapiede esistente per posa scivolo prefabbricato lato sinistro e rifacimento dello stesso con autobloccanti simili esistenti dato in opera Via Bergamo inclusi cordoli e risistemazione in asfalto	A corpo			780,00	780,00
6	Rimozione cordoli e terra di riporto fino a -25 cm incluso smaltimento lato destro :via Bergamo	A corpo			300,00	300,00
7	Formazione di caditoia per raccolta acque , incluso chiusino , taglio pavimentazione , rimozione asfalto scavo , riempimento e collegamento a cadotia esistente oltre a ristino stradale con asfalto : via Gorizia	A corpo			255,00	255,00

8	Formazione di n. 2 caditoie per raccolta acque , incluso chiusino , taglio pavimentazione , rimozione asfalto scavo , riempimento e collegamento a cadotia esistente oltre a ripristino stradale con asfalto : via Bergamo	A corpo			510,00	510,00
9	Fornitura e posa di cordoli lineari in cls incluso cls di rinfianco	MI				
9	via Stoppani	MI	10,00	10,00	28,20	282,00
9	via Bergamo	MI	17,00	17,00	28,20	479,40
10	Fornitura e posa di cordoli curvi in cls incluso cls di rinfianco : via Gorizia	MI	12,00	12,00	37,14	445,68
10	via Bergamo	MI	6,00	6,00	37,14	222,84
10	Via Stoppani	MI	10,00	10,00	37,14	371,40
11	Fornitura e posa di accessi carrai in lastre di granito spessore 14-25 su letto di sabbia , spessore soffice 10 cm , compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente larghezza 50 cm per lunghezza piano inclinato	MI				
11	via Stoppani	MI	17,00+10	27,00	98,97	2672,19
11	via Gorizia	MI	14,5+7	21,50	98,97	2127,86
11	via Bergamo	MI	17+7	24,00	98,97	2375,28
12	Fornitura e posa in opera di scivolo completo a norma con leggi per abbattimento barriere architettoniche realizzato con lastre prefabbricate da assemblare a disegno incluse opere di sistemazione pavimentazione adiacente	Cad	6,00	6,00	318,00	1908,00
13	Massetto in calcestruzzo per formazione marciapiede altezza 10 cm	Mq.				
13	Via Stoppani	Mq.	88,50	88,50	8,96	792,96
13	Via Gorizia	Mq.	56,00	56,00	8,96	501,76
13	Via Bergamo	Mq.	70+9	79,00	8,96	707,84

	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco posti ad archi contrastanti su letto di sabbia soffice spessore 10 cm compresa sabbia esente da materie organiche in granometria mm 2/4 premiscelata con cemento tipo R325 nella quantità di Kg 10/mq; pezzatura 10/12 inclusa realizzazione					
14	Via Stoppani	Mq.	88,50	88,50	88,23	7808,36
14	Via Gorizia	Mq.	56,00	56,00	88,23	4940,88
14	Via Bergamo	Mq.	79,00	79,00	88,23	6970,17
15	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 180/200 al 5 - 6% del peso dell'inerte, steso con finitrice e rullato con rullo di peso adeguato spess. Cm. 4,00 per strato	Mq.	(27+21+24)*1,5	108,00	4,76	514,08
16	Segnaletica Orizzontale comprendente strisce laterali e centrali continui e tratteggiate , passaggi pedonali , stop simboli vari	A corpo			480,00	480,00
17	Segnaletica Verticale inclusi cartelli ,fondazioni , assemblaggio , palo etc	Cad	4,00	4,00	49,56	198,24
IMPORTO TOTALE LAVORI €						52809,02

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
IMPORTO LAVORI	52809,02
IVA 20%	10561,80
Imprevisti	2641,07
Spese Tecniche	1056,18
TOTALE LAVORI	67068,07

