

RELAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA DI VIA VIGNOLA IN PROPRIETA' BRIVIO

Considerato che in proprietà Brivio è presente un tratto di fognatura comunale la cui servitù grava sull'area medesima e dato atto che durante il mese di gennaio la stessa è stata oggetto di segnalazione di un parziale cedimento che ha comportato l'inutilizzabilità di parte di detto spazio in attesa della riparazione già avvenuta, l'ufficio tecnico comunale onde evitare il ripetersi del fenomeno ha dato incarico all'ing. Stefano Pria di redigere relazione sul rimanente tratto .

Da detta relazione allegata in copia e costituente parte integrante della presente si può evincere che è consigliabile provvedere alla sostituzione anche del tratto in esame in quanto l'esistente non garantisce la necessaria tenuta idraulica rispetto alla fuoruscita di liquame verso la sottostante falda.

Appare pertanto opportuno procedere all'appalto dei lavori in oggetto andando a sostituire il tratto ammalorato posando un tratto di fognatura con diametro 50 cm nonché delle relative camerette d'ispezione per consentire di accedere in sicurezza alla fognatura stessa in eventuali ulteriori interventi necessari.

Si fa presente che l'intervento non va a mutare lo stato dei luoghi in quanto verrà eseguito ripristino nelle condizioni attuali e tutte le lavorazioni sono nel sottosuolo in area già interessate dal condotto fognario e pertanto ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. non è soggetto all'acquisizione dell'autorizzazione ambientale .

Il quadro economico di spesa del progetto di lavori di manutenzione straordinaria palestra comunale pertanto risulta essere il seguente.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

PROGETTO	
IMPORTO NETTO OPERE	30.168,84
I.V.A. 10%	3.016,88
IMPREVISTI	1.508,44
SPESE TECNICHE	603,38
TOTALE PROGETTO	35.297,54

IL TECNICO COMUNALE
Arch. Paola Pigazzini