

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE : FORMAZIONE MURO

RELAZIONE TECNICA

Rilevato che il muro di divisione fra la scuola e la palestra risulta essere in cattivo stato a seguito del danneggiamento della rete metallica esistente l'Amministrazione Comunale ha stanziato i fondi per permettere la realizzazione di un nuovo manufatto con recinzione metallica .

Considerato è in previsione l'intervento di ampliamento della scuola e rilevato che il cortile della stessa può essere ampliato verso la palestra l'intervento è finalizzato alla creazione di un nuovo muro spostato verso essa previa demolizione dell'esistente.

Le opere saranno completate dalla risistemazione del terreno con riporto di terreno coltivo e formazione dei giusti raccordi con le quote esistenti nonché da semina di erba

Al fine di evitare che azioni di vandalismo danneggino immediatamente la nuova recinzione la rete metallica verrà sostituita con una recinzione modulare in tubolari metallici zincati a caldo, fosfatasi con sali di zinco e plastificati con poliestere anche per evitare future manutenzioni e consentirne una lunga durata .

La realizzazione del muro stesso comporterà all'abbattimento di uno dei due pini limitrofi a via Marconi vista l'estensione dell'apparato radicale.

Vista la presenza della struttura scolastica particolare attenzione dovrà esser posta alle lavorazioni che dovranno avvenire ed essere sospese in eventuali momenti di transito di alunni. Per permettere una più agevole conduzioni delle lavorazioni sarebbe utile che le stesse avvenissero durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica in modo da non arrecare problemi in ordine alla sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori della stessa. Comunque la ditta appaltatrice dovrà porre attenzione ad evitare che chiunque non addetto ai lavori che si trovi nelle vicinanze dell'area di cantiere possa avvicinarsi a macchinari e parti di struttura in fase di montaggio .

Il quadro economico di spesa del progetto di lavori di manutenzione straordinaria palestra comunale: formazione muro pertanto risulta essere il seguente :

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

	PROGETTO
TOTALE OPERE	€12.046,91
IVA 20%	€ 2.409,38
IMPREVISTI 5%	€ 602,35
INCENTIVO UTC 2%	€ 240,94
TAGLIO ESSENZE ARBOREE	€ 650,42
SPESE AUTORITA'	€ 50,00
TOTALE PROGETTO	€16.000,00

IL TECNICO COMUNALE
(Pigazzini Arch. Paola)