

COMPUTO METRICO

COMUNE DI OSNAGO						
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI : OPERE DA FABBRO						
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
PROGETTO						
N. ordine	Descrizione dell'oggetto	unità di misura	misure	quantità	prezzo unitario €	parziale €
1	Predisposizione segnaletica di cantiere	A corpo			150,00	150,00
2	Fornitura e posa in opera di nuovo paletto in ferro verniciato con smalto grigio antracite color micaceo da collocarsi in via Libertà come esistente inclusi rimozione e smaltimento palo esistente , realizzazione opere di fondazione e ogni altro onere	Cad		1,00	85,00	85,00
3	Fornitura e posa in opera di nuovo paletto in ferro verniciato con smalto grigio antracite color micaceo da collocarsi in via Cavour e, p.zza Vittorio Emanuele Via Roma come esistente inclusi rimozione e smaltimento palo esistente , realizzazione opere di fondazione e ogni altro onere	Cad		10,00	63,00	630,00
4	Fornitura e posa in opera di nuovo paletto in ferro verniciato con smalto grigio antracite micaceo come voce 3 inclusi trasporto carico e scarico presso masgazzino comunale	Cad		5,00	49,00	245,00
5	Eliminazione pannelli esistenti e residui di fondazione degli stessi incluso smaltimento	A corpo				90,00
6	Smontaggio e rimontaggio paletti sezione ottagonale di p.zza vittorio Emanuele	A corpo				60,00
7	Fornitura e posa di paletto con boccia superiore come quelli esistenti in via Trento angolo via Stoppani da fornirsi verniciati di colore grigio antracite micaceo , smaltimento e rimozione paletti e fondazione incluse opere di fondazione	Cad		4,00	73,00	292,00

COMPUTO METRICO

8	Fornitura e posa di archi tubolare come quelli esistenti in via Martiri della Liberazione da fornirsi verniciatati di colore giallo incluse opere di fondazione	Cad		5,00	89,00	445,00
9	Fornitura di archi tubolari come quelli esistenti in via Martiri della Liberazione	Cad		5,00	75,00	375,00
10	Fornitura e posa di catene di collegamento come esistenti in via Marconi e Gorizia: via Trento angolo Via Cavour inclusa rimozione delle parti esistenti ed eventuale saldatura di anelli mancanti	ml	66,6	66,60	11,15	742,59
11	Fornitura e posa di catene di collegamento come esistenti in via Marconi e Gorizia : via Roma inclusa rimozione delle parti esistenti ed eventuale saldatura di anelli mancanti	ml	96,8	96,80	11,15	1079,32
12	Fornitura e posa di catene di collegamento come esistenti :in via Marconi e Gorizia inclusa rimozione delle parti esistenti ed eventuale saldatura di anelli mancanti : via Stoppani	ml	9,8	9,80	11,15	109,27
TOTALE						4303,18
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO						
IMPORTO A BASE D'ASTA <small>di cui € 215,16 oneri per sicurezza non soggetti a ribasso</small>					4.303,18	
IVA 20%					860,64	
IMPREVISTI					215,16	
SPESE TECNICHE UTC					86,06	
SPESE AUTORITA' LL.PP.					50,00	
VERNICIATURA PALETTI ESISTENTI					1.721,08	
TOTALE					7.236,12	