

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualficazione dei vialetti del Cimitero Comunale

COMMITTENTE: Comune di Osnago

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B0704216	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere a seguito di intervento autorizzazione dell'Autorit... competente per il riutilizzo dello stesso in sito. sbancamento fondazione nuovi cordoli		1024,30 206,55	0,300	0,400 0,400	409,72 24,79		
	SOMMANO mc					434,51	3,36	1'459,95
2 B0704490	Recupero e messa in quota/rettifica di cordoli esistenti, compreso il riposizionamento e il rinfiacco in cls		104,70			104,70		
	SOMMANO ml					104,70	18,50	1'936,95
3 B0704341	fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato in opera cassonetto vialetti rinfiacco in sabbia illuminazione		1024,30 636,85	0,300	0,250 0,300	256,08 -57,32		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					256,08 -57,32		
	SOMMANO mc					198,76	18,59	3'694,95
4 B0703085	Fornitura di ghiaietto di cava misto sabbia (peso medio al m³ = 1590 al kg) rinfiacco pvc + allettamento masselli mancante				173,640	173,64		
	SOMMANO t					173,64	12,66	2'198,28
5 B0704330A	Spandimento di materiali a formazione di rinfiacco tubazione corrugato pvc (esclusa fornitura): a macchina, di materiale sabbio rinfiacco illuminazione allettamento masselli mancante		636,85 1037,94	0,300	0,300 0,050	57,32 51,90		
	SOMMANO mc					109,22	46,25	5'051,43
6 B0304236	fornitura e posa di stuoia drenante e protettiva del n. 206 cap. B 3.3 protezione tubo pvc		636,85	0,600		382,11		
	SOMMANO mq.					382,11	15,35	5'865,39
7 B0704315A	fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso del n.200 dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi retti nuovi cordoli posati a raso		206,55			206,55		
	A R I P O R T A R E					206,55		20'206,95

