

**PROGETTO PRELIMINARE / DEFINITIVO / ESECUTIVO**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PORFIDO**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

<b>n°</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Prezzo unitario</b>
<b>1</b>	Predisposizione segnaletica di cantiere per deviazione traffico incluso nolo semaforo provvisorio da concordarsi con Polizia Locale	A corpo	1025,21
<b>2</b>	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto in pubblica discarica autorizzata. Prof. Cm. 4,00.	Mq.	3,94
<b>3</b>	Demolizione attraversamento esistente in calcestruzzo architettonico e massetto sottostante sino a quota -25 rispetto la quota stradale piu' bassa e cordoli incluso carico , trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata	Mc.	
<b>3</b>	Via Stoppani	Mc.	208,69
<b>3</b>	Via Gorizia	Mc.	208,69
<b>4</b>	Demolizione pavimentazione bituminosa fino a -25 cm incluso taglio , rimozione e, scavo e smaltimento materiale di risulta : via Bergamo	Mc.	208,69
<b>5</b>	Demolizione marciapiede esistente per posa scivolo prefabbricato lato sinistro e rifacimento dello stesso con autobloccanti simili esistenti dato in opera Via Bergamo inclusi cordoli e risistemazione in asfalto	A corpo	780,00
<b>6</b>	Rimozione cordoli e terra di riporto fino a -25 cm incluso smaltimento lato destro :via Bergamo	A corpo	300,00
<b>7</b>	Formazione di caditoia per raccolta acque , incluso chiusino , taglio pavimentazione , rimozione asfalto scavo , riempimento e collegamento a cadotia esistente oltre a ristino stradale con asfalto : via Gorizia	A corpo	255,00
<b>8</b>	Formazione di n. 2 caditoie per raccolta acque , incluso chiusino , taglio pavimentazione , rimozione asfalto scavo , riempimento e collegamento a cadotia esistente oltre a ripristino stradale con asfalto : via Bergamo	A corpo	510,00
<b>9</b>	Fornitura e posa di cordoli lineari in cls incluso cls di rinfiacco	MI	
<b>9</b>	via Stoppani	MI	28,20
<b>9</b>	via Bergamo	MI	28,20
<b>10</b>	Fornitura e posa di cordoli curvi in cls incluso cls di rinfiacco : via Gorizia	MI	37,14
<b>10</b>	via Bergamo	MI	37,14
<b>10</b>	Via Stoppani	MI	37,14
<b>11</b>	Fornitura e posa di accessi carrai in lastre di granito spessore 14-25 su letto di sabbia , spessore soffice 10 cm , compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente larghezza 50 cm per lunghezza piano inclinato	MI	
<b>11</b>	via Stoppani	MI	98,97
<b>11</b>	via Gorizia	MI	98,97
<b>11</b>	via Bergamo	MI	98,97

12	Fornitura e posa in opera di scivolo completo a norma con leggi per abbattimento barriere architettoniche realizzato con lastre prefabbricate da assemblare a disegno incluse opere di sistemazione pavimentazione adiacente	Cad	318,00
13	Massetto in calcestruzzo per formazione marciapiede altezza 10 cm	Mq.	
13	Via Stoppani	Mq.	8,96
13	Via Gorizia	Mq.	8,96
13	Via Bergamo	Mq.	8,96
14	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco posti ad archi contrastanti su letto di sabbia soffice spessore 10 cm compresa sabbia esente da materie organiche in granometria mm 2/4 premiscelata con cemento tipo R325 nella quantità di Kg 10/mq; pezzatura 10/12 inclusa realizzazione		
14	Via Stoppani	Mq.	88,23
14	Via Gorizia	Mq.	88,23
14	Via Bergamo	Mq.	88,23
15	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 180/200 al 5 - 6% del peso dell'inerte, steso con finitrice e rullato con rullo di peso adeguato spess. Cm. 4,00 per strato	Mq.	4,76
16	Segnaletica Orizzontale comprendente strisce laterali e centrali continui e tratteggiate , passaggi pedonali , stop simboli vari	A corpo	480,00
17	Segnaletica Verticale inclusi cartelli ,fondazioni , assemblaggio , palo etc	Cad	49,56

