

RELAZIONE TECNICA

L'amministrazione comunale ha dato indirizzo all'ufficio tecnico affinché procedesse all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria delle strutture in ferro presenti sulle strade comunali al fine di garantire il decoro dell'ambiente urbano e la sicurezza dei suoi utilizzatori .

In particolare l'intervento prevede il ripristino di paletti divelti lungo le seguenti vie cittadine :

- via Libertà ,
- via Cavour ,
- Via Trento ,
- Via Roma e
- Via Martiri della Liberazione

All'interno dei paletti di modesto diametro e spessore si provvederà all'inserimento di un elemento tubolare di rinforzo al fine di migliorarne la resistenza .

Le opere prevederanno la rimozione dei vecchi basamenti , la realizzazione di nuova fondazione e la posa del paletto in ferro secondo le dimensioni e la tipologia di quelli esistenti . In alcuni tratti verranno ripristinate anche le catene di collegamento al fine di garantire una migliore sicurezza degli utenti della strada e di creare percorsi pedonali maggiormente protetti .

Inoltre l'intervento provvederà alla rimozione dei pannelli presenti sulla piazza Vittorio Emanuele.

I paletti della zona del centro saranno oggetto anche di opere di verniciatura che andrà realizzata in colore grigio antracite micaceo .

Il quadro economico di spesa del progetto di lavori di manutenzione straordinaria opere in ferro pertanto risulta essere il seguente.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

	PROGETTO
TOTALE OPERE STRADALI	6.104,23
IVA 10%	1.220,85
IMPREVISTI	305,21
INCENTIVO UTC	122,08
TOTALE PROGETTO	7.752,37

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Panariti Arch. Pietro)